

乳环报告表[2022]3号

审批意见:

威海德彩新材料有限公司年产2万吨粉末涂料生产项目,位于乳山市经济开发区智能装备产业园8栋,租赁现有厂房建设生产,年产粉末涂料2万吨。项目总投资3600万元,其中环保投资100万元。该项目在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后,经分析可达标排放。因此,从环境保护角度,我局同意该项目按照报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、生产工艺、环境保护和风险防范措施进行建设。在项目运营中必须达到如下要求:

一、严格落实报告表各项污染防治措施,做好车间密闭措施。项目共设置20条粉末涂料生产线(每四条为一组),压片机、磨粉机、全自动称量线等产生的粉尘经5套布袋除尘器处理后通过5根15m高排气筒P1-P5排放,熔融、挤出产生的有机废气经各挤出机上方集气罩收集至5套二级活性炭吸附装置处理后通过P1-P5排气筒排放,6条配料、混合线产生的粉尘经布袋除尘器(1#-6#)处理后通过15m高排气筒P6排放,颗粒物排执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求,VOCs排放须满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1涂料、油墨颜料及类似产品制造行业第II时段、表3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1标准限值;生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准后排入污水管网;采取减振、隔声等措施,厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置,生活垃圾由环卫部门定期清运,布袋除尘器收集粉尘回用于配料、挤出工序,地面清理粉尘收集后回到挤出工序做粉末涂料,废包装外售综合利用,废活性炭委托有资质的单位处理。

二、按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场并设立标志牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

三、项目须严格按照申报及批复内容建设,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动时,应按照法律法规的规定,重新履行相关审批手续。

四、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收,验收合格后方可正式投入运行。

五、根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》要求,纳入排污许可管理的单位,应当在启动生产设施或者在实际排污之前及时申请排污许可证,履行持证排污、按证排污责任。违反本规定要求的,承担相应环保法律责任。

分管负责人:宋波

经办人:王亚迪

